

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

Usuwanie tam wykonanych przez bobry na wodach Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – NW Siedlce.

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie tam wykonanych przez bobry na wodach Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – NW Siedlce na niżej wymienionych rzekach i zakresie prac:

Rzeka Myrcha w km 0+000-16+682

- rozbiórka tam wykonanych przez bobry poprzez usunięcie materiałów tworzących tamę z ułożeniem poza korytem przy górnej krawędzi skarpy – rozbiórka dwukrotna;
- ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10,0 m i ułożenie w stosy;
- ręczne usunięcie namułu z dna cieku warstwą do 0,40 m w miejscach usuniętych tam.

Rzeka Mucha w km 0+000-7+945

- rozbiórka tam wykonanych przez bobry poprzez usunięcie materiałów tworzących tamę z ułożeniem poza korytem przy górnej krawędzi skarpy – rozbiórka dwukrotna;
- ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10,0 m i ułożenie w stosy;
- ręczne usunięcie namułu z dna cieku warstwą do 0,40 m w miejscach usuniętych tam.

Rzeka Skórczyk w km 0+000-10+997

- rozbiórka tam wykonanych przez bobry poprzez usunięcie materiałów tworzących tamę z ułożeniem poza korytem przy górnej krawędzi skarpy – rozbiórka dwukrotna;
- ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10,0 m i ułożenie w stosy;
- ręczne usunięcie namułu z dna cieku warstwą do 0,40 m w miejscach usuniętych tam.

Rzeka Witówka I w km 0+000-12+500

- rozbiórka tam wykonanych przez bobry poprzez usunięcie materiałów tworzących tamę z ułożeniem poza korytem przy górnej krawędzi skarpy – rozbiórka dwukrotna;
- ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10,0 m i ułożenie w stosy;
- ręczne usunięcie namułu z dna cieku warstwą do 0,40 m w miejscach usuniętych tam.

Rzeka Sosenka w km 0+000-10+400

- rozbiórka tam wykonanych przez bobry poprzez usunięcie materiałów tworzących tamę z ułożeniem poza korytem przy górnej krawędzi skarpy – rozbiórka dwukrotna;
- ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10,0 m;
- ręczne usunięcie namułu z dna cieku warstwą do 0,40 m w miejscach usuniętych tam.

Rzeka Kanał Tarkowski w km 0+000-10+400

- rozbiórka tam wykonanych przez bobry poprzez usunięcie materiałów tworzących tamę z ułożeniem poza korytem przy górnej krawędzi skarpy – rozbiórka dwukrotna;

- ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10,0 m i ułożenie w stosy;
- ręczne usunięcie namułu z dna cieku warstwą do 0,40 m w miejscach usuniętych tam.

Zakres prac związanych z usuwaniem tam wykonanych przez bobry został szczegółowo określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie: od podpisania umowy
- zakończenie: 30.10.2020 r.

p.o. Z-cy Dyrektora

Piotr Ładno